

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY OSP KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTYCJI : Krupski Młyn ul Główna dz. nr 244/69; 254/64
INWESTOR : GMINA KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTORA : ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
1	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gązobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1	0502-03		kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykręcanych - przelotowych (analogia oprawy H 1 PXF Lighting PX 2040157 FIBRA LED IP66 1272 1X 4000 K)	szt.		
d.1	0513-16		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000