

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ziętek bl. nr3 - instalacja kanalizacyjna - uzupełnienie
ADRES INWESTYCJI : Ziętek ul. Kolonia Ziętek 3
INWESTOR : Gmina Krupski Młyn
ADRES INWESTORA : ul. Krasickiego 9
BRANŻA : instalacje

DATA OPRACOWANIA : październik 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2022r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|-----------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | | | Roboty montażowe-kanalizacja wewnętrzna - mieszkania uzupełnienie | | | |
| 1.1 | KNNR 8 0217-01 | | Wymiana wanny żeliwnej demontaż i montaż - bez materiału | kpl. | | |
| | | | 12 | kpl. | 12,00 | |
| | | | | | RAZEM | 12,00 |
| 1.2 | KNNR 8 0217-07 | | Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm - materiał syfon brodzikowy | kpl. | | |
| | | | 6 | kpl. | 6,00 | |
| | | | | | RAZEM | 6,00 |
| 1.3 | KNNR 8 0215-04 | | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - materiał syfon zlewozmywakowy | szt | | |
| | | | 18 | szt | 18,00 | |
| | | | | | RAZEM | 18,00 |
| 1.4 | KNNR 8 0216-02 | | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika - materiał syfon umywalkowy | kpl. | | |
| | | | 12 | kpl. | 12,00 | |
| | | | | | RAZEM | 12,00 |
| 1.5 | KNNR 8 0219-01 | | Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - bez materiału | kpl. | | |
| | | | 18 | kpl. | 18,00 | |
| | | | | | RAZEM | 18,00 |
| 1.6 | KNR 4-01 0212-01 | | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pod WC | m ³ | | |
| | | | 0,3*0,3*0,15*18 | m ³ | 0,24 | |
| | | | | | RAZEM | 0,24 |
| 1.7 | KNR 4-01 0206-02 | | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - pod WC | szt. | | |
| | | | 18 | szt. | 18,00 | |
| | | | | | RAZEM | 18,00 |