

1. Rozbiórka obiektów na terenie basenu.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę 2 budynków o konstrukcji drewnianej – 18m³ (3,00*3,00*2,00m) i z blachy falistej – 12m³ (3,00*2,00*2,00) wraz z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość 10 km oraz kosztem ich składowania. Obiekty bez fundamentów.

Na wykonanie zakresu robót składa się :

1. Rozebranie pokrycia dachowego, zerwanie papy.
2. Rozbiórka drewnianych płyt dachowych i ściennych stolarki okiennej, płyt metalowych oraz drewnianych dźwigarów deskowych.
3. Zerwanie wykładziny PCW oraz izolacji z płyt pilśniowych.
4. Posegregowanie elementów rozebranych i złożenie we wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywieżenia.
5. Uprzątnięcie i wyrównanie terenu po rozbiórce.
6. Zdjęcie opierzeń drewnianych płotu.
7. Odkopanie, wyciągnięcie słupków i zasypanie dołów po ich wyciągnięciu.
8. Ułożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywieżenia.
9. Załadowanie materiałów z rozbiórki na środki transportowe (9,900 m³)
10. Wywieżenie na odległość do 10 km.
11. Wyładowanie ze środków transportowych.

Ilość robót oraz stosowane materiały zawiera przedmiar robót i zestawienie materiałów i sprzętu.