

1 Rozbiórka obiektów na terenie basenu

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka obiektów na terenie basenu.			
1 d.1	KNR 2-25 0109-04	Rozbiórka budynków socjalno-sanitarnych o pow.do 100 m2	m2		
		3.00*3.00+3.00*2.00	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
2 d.1	KNR 2-25 0310-02 analogia	Ogrodzenia drewniane - rozebranie	m2		
		20.00*1.20	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-01 analogia	Wywóz rozebranej konstrukcji budynków samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		$(3.00*3.00*2.00+3.00*2.00*2.00)*0.25 + 20.00*1.20*0.10$	m3	9.900	
				RAZEM	9.900
4 d.1	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz rozebranej konstrukcji budynków samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		9.90	m3	9.900	
				RAZEM	9.900
5 d.1	1 wycena indywidualna	Koszt składowania materiałów z rozbiórki	m3		
		9.900	m3	9.900	
				RAZEM	9.900