

3a Wykonanie plaży piaszczystej na terenie basenu

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie plaży piaszczystej na terenie basenu.			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		1500.00	m2	1500.000	
				RAZEM	1500.000
2 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m2		
		1500.00	m2	1500.000	
				RAZEM	1500.000
3 d.1	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = -1	m2		
		1500.00	m2	1500.000	
				RAZEM	1500.000
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		160.00*0.30*0.30	m3	14.400	
				RAZEM	14.400
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000
6 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoci przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,basenów itp.	m2		
		1500.00	m2	1500.000	
				RAZEM	1500.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Dostawa piasku samochodami samowyladowczymi - analogia	m3		
		1500.00 * 0.25	m3	375.000	
				RAZEM	375.000
8 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		1500.00*0.20	m3	300.000	
				RAZEM	300.000
9 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3		
		1500.00*0.20	m3	300.000	
				RAZEM	300.000
10 d.1	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m3		
		1500.00*0.15	m3	225.000	
				RAZEM	225.000