




PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



PRZEKRÓJ 1-1



- (A) DACH**
- BLACHA DACHÓWKOWA
  - LATY 4x4
  - KONTRLATY 4x4
  - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
  - KROKIEW 8x16

- (B) STROP**
- STYROPIAN "FS20" 15cm
  - PAROIZOLACJA Z FOLII POLETYLENOWEJ
  - STROP CERAMICZNY
  - GĘSTOZEBROWY "FERT" 24 cm
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- (C) POSADZKA W POM. 01; 02; 03; 05; 06 i 07**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
  - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
  - O OCZKACH 30x30 cm 25 cm
  - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
  - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
  - GRUNT

- (D) POSADZKA W POM. 04 i 12**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WODOSZCZELNEJ 2 cm
  - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
  - O OCZKACH 30x30 cm 15 cm
  - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
  - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
  - GRUNT

- (E) POSADZKA W POM. 08 i 09**
- ŻYWICA EPOKSYDOWA (np. SIKAFLOOR 2530 W)
  - WYLEWKA SAMOPROZWIŁAJĄCA 2 cm
  - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
  - O OCZKACH 30x30 cm 25 cm
  - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
  - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
  - GRUNT

UWAGI:


- KOMINY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z KSZTAŁTEK
  - JEDNOKANAŁOWYCH O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM 25 x 20 cm
  - DWUKANAŁOWYCH O WYMIARZE ZEWNĘTRZNYM 46 x 20 cm (np. Z SYSTEMU WENTYLACYJNEGO SCHIDEL).
- W UMYWALINI (POM. 04), W POMIESZCZENIACH SZATNI (POM. 05 i 06) I W POMIESZCZENIU PRASY (POM.10) ORAZ WE WNECIE KUCHENNEJ I UMYWALKOWEJ W JADALNI (POM. 12) ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,00m WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI ŚCIENNYMI.

- (F) POSADZKA W POM. 10 i 11**
- PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WODOSZCZELNEJ 2 cm
  - PŁYTKA BETONOWA ZEBROJONA SIATKĄ #4,5
  - O OCZKACH 30x30 cm 25 cm
  - IZOLACJA POZIOMA – 2 x FOLIA PCV
  - PODKŁAD BETONOWY 10 cm
  - GRUNT

- (G) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**
- TYNK MINERALNY KORKI
  - OCIEPLENIE STYROPIAN "FS20" 10 cm (metoda lekka mokra)
  - ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm KOMÓRKOWEGO ODMIANA 400 24 cm
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - LUB PŁYTKI ŚCienne

- (H) ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – COKÓŁ**
- PŁYTKI KLINKIEROWE
  - OCIEPLENIE STYROPIAN "FS20" 10 cm (metoda lekka mokra)
  - ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 24 cm
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
  - LUB PŁYTKI ŚCienne

$\pm 0,00 = 231,30 \text{ m n.p.m.}$

<div></div> <div>INWESTYCJA: ROZBUDOWA OGRZEWANIA SPOŁEK 05-200 W GRUPSIUM W MIEJSCU PRACY UL. TARGOWIECKA 10 OBIEKT KRAJOWSKI M.I.N. – DZIAŁKI NR: 235/221, 229/22, 35</div>	Imię i Nazwisko		Specjalizacja	nr. uzg.	Data
	Projektował		Projektant	nr. bud.	Data
	Wykonat		Wykonawca	nr. bud.	Data
	Sprawdził		Sprawdzający	nr. bud.	Data
	Wier. opac.		Wier. opac.	nr. bud.	Data
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZEKROJE – RYS. ZESTAWCZY					
Projekt nr		426/09-05		Pozostała	
Zastępuje rys.		1:50		W arch. nr.	
Stadium: Projekt budowlany		426/09-05-16		Arkusz	
P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. – GŁIWICE		Zmiany			