

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”*

Działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1. W związku z w/w postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia wadium przetargowego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej opatrzonej podpisem elektronicznym. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o przekazanie adresu mailowego, na który winno się przesać wymagany dokument.

**Odp. Zamawiający zmodyfikował zapisy siwz w zakresie dopuszczalnych form wadium.**

2. W związku z w/w postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

**Odp. Zamawiający opublikował załączniki w formie edytowalnej.**

3. W związku z informacją w PFU (część A., punkt 1.3. "Przeprowadzić niwelację terenu (podniesienie o ok 1m) w rejonie nowego budynku sitopiaskownika i zb. żelbetowego tak aby możliwe było skomunikowanie nowych obiektów z istniejącymi drogami" wnosimy o podanie powierzchni na jakiej ma zostać wykonana niwelacja oraz objętości nasypu jaki należy wykonać. Ponadto wnosimy o uszczegółowienie czy omawiany nasyp można wykonać z materiałów pozyskanych z wykopów.

**Odp. Powierzchnia i objętość niwelacji terenu w rejonie budynku sitopiaskownika i zb. żelbetowego powinna być przedmiotem projektu zagospodarowania terenu opracowanego na podstawie szczegółowej mapy sytuacyjno-wysokościowej i badań gruntowych terenu. Wykonanie projektu, mapy i badań należy do obowiązków Wykonawcy. Nie wyrażamy zgody na wykonanie nasypu z materiałów pozyskanych z wykopów bez odpowiednich badań jakości materiału. Jeżeli pozyskany materiał z wykopów po badaniach może stanowić grunt budowlany nośny - można go wykorzystać do wykonania nasypu.**

4. Z racji dynamicznego wzrostu cen materiałów budowlanych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia z tego względu?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ze względu na wzrostu cen materiałów budowlanych.**

5. Prosimy o podanie orientacyjnej wysokości czynnej zbiorników oraz docelowego zapotrzebowania na tlen w poszczególnych zbiornikach.

**Odp. Wysokość czynna istniejącego zbiornika w modernizowanym BOS wynosi 3,5m. Zapotrzebowanie na tlen w poszczególnych zbiornikach powinno być przedmiotem projektu technologicznego, którego wykonanie leży po stronie Wykonawcy.**

6. Zwracamy się z pytaniem jaki system wizualizacji Scada jest obecnie zainstalowany. Czy Zamawiający udostępni hasła i klucze do systemu oraz czy program umożliwia dołączanie kolejnych obiektów (czy jest wystarczająca ilość zmiennych)?

**Odp. W chwili obecnej zainstalowane jest oprogramowanie CitectSCADA Wersja 7.10 SP4 firmy Schneider Electric. Zamawiający nie posiada haseł i kluczy do w/w oprogramowania.**