

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KRUPSKIM MŁYNI
ADRES INWESTYCJI : KRUPSKI MŁYN
INWESTOR : GMINA KRUPSKI MŁYN
ADRES INWESTORA : KRUPSKI MŁYN UL. KRASICKIEGO 9
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KORYTARZ I POMIESZCZENIA NA PIĘTRZE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych (analogia PCV)	m		
d.1	0353-11	2,8+2,8+2,5*2+2,6+2,8+2,8+2,55*2+2,8+2,8*2+2,8+2,8+2+2	m	41,900	
				RAZEM	41,900
3	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m (analogia	m		
d.1	202 0161-02	parapety z konglomeratu o szerokości 30 cm, grubość 3cm, mb 41,9)	m	41,900	
		41,9		RAZEM	41,900
4	Norma indywidualna	Montaż wsporników podpierających parapety	kpl.		
d.1		17,0	kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
4'	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	2,2*1,1*0,24	m ³	0,581	
				RAZEM	0,581
5	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0330-03	0,24*0,25*2	m ²	0,120	
				RAZEM	0,120
6	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane (ceglano betonowe)	m		
d.1	0147-01	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	2,1*1,1*0,24	m ³	0,554	
				RAZEM	0,554
8	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-06	14*4,2	m	58,800	
				RAZEM	58,800
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	5,4*2*16	m	172,800	
				RAZEM	172,800
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-02	2,1*1,1*2	m ²	4,620	
				RAZEM	4,620
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	4,62+172,8*0,25	m ²	47,820	
				RAZEM	47,820
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - od strony korytarza regulowane (analogia dostawa i montaż ościeżnic regulowanych 240 - 260 do skrzydeł FOCUS model 4 Dąb Catania) lub innej firmy o parametrach równych lub wyższych	szt.		
d.1	0318-02	7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - wewnętrzne regulowane (analogia dostawa i montaż ościeżnic regulowanych 140 - 160 do skrzydeł FOCUS model 4 Dąb Catania) lub innej firmy o parametrach równych lub wyższych	szt.		
d.1	0318-02	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (analogia skrzydła drzwiowe Focus model 10 Dąb Catania z kompletem okuć) lub innej firmy o tych samych parametrach lub wyższych)	m ²		
d.1	1022-05	10,0*1,8	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (analogia drzwi antywłamaniowe ,p-poż EI 30 wraz z ościeżnicą modeli Athos dąb miód)	m ²		
d.1	1022-01	3*1,8	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm (analogia cokół - korytarz)	m		
d.1	0702-01	42,4	m	42,400	
				RAZEM	42,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 6,36	m ² m ²	 6,360	 6,360
				RAZEM	6,360
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 241,78	m ² m ²	 241,780	 241,780
				RAZEM	241,780
19	KNR-W 7-12 d.1 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (analogia pod wykładziny i płytki w korytarzu) 241,78+38,54	m ² m ²	 280,320	 280,320
				RAZEM	280,320
20	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 280,32	m ² m ²	 280,320	 280,320
				RAZEM	280,320
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (wykładzina przemysłowa, obiektowa wywinięta na ścianę, zgrzewana, klasa ścieralności P, grubość min 2mm, warstwa użytkowa min 0,4, atest trudnopalności klasa Bfl-s1, odporna na wgniecenia, załamania, promieniowanie UV) 3,1*4,9+3,1*4,9+4,9*6,1+4,9*3,1+3,2*4,9+3,15*4,9+4,8*6+4,9*3,1+6,15*4,9+3,1*4,9+3,1*4,9+3,1*4,9+3,3*4,7	m ² m ²	 241,780	 241,780
				RAZEM	241,780
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 241,78	m ² m ²	 241,780	 241,780
				RAZEM	241,780
23	KNR 0-12 d.1 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 38,54	m ² m ²	 38,540	 38,540
				RAZEM	38,540
24	Norma indywidualna d.1	Cokół z blachy chromoniklowej gr. 1,0 mm szczerkowanej o szerokości 100 mm klejonej do ściany klejem silikonowym wraz z pracami towarzyszącymi 42,4	m m	 42,400	 42,400
				RAZEM	42,400
25	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (analogia demontaż) Krotność = 0,4 38,54	m ² m ²	 38,540	 38,540
				RAZEM	38,540
26	NNRNKB d.1 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz. o dług. 60 i 120 cm (analogia sufit panelowy z wełny o wym. 300 X 1800 na profilu AXIOM TEGULAR firmy ARM-STRONG lub innej firmy o takich samych parametrach lub wyższych) 38,54	m ² m ²	 38,540	 38,540
				RAZEM	38,540
27	Norma indywidualna d.1	Plakietki naddrzwiowe aluminiowe (w kolorze naturalnego aluminium) z nadrukiem numeru pokoju o wym. 20 X 25 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
28	Norma indywidualna d.1	Tabliczki przydrzwiowe aluminiowe (w kolorze naturalnego aluminium) na wstawienie tabliczek informacyjnych 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
2		MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I KORYTARZA			
29	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 280,32	m ² m ²	 280,320	 280,320
				RAZEM	280,320
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (prace przy poprawkach po pracach instalacyjnych i montażu parapetów) 86,0	m ² m ²	 86,000	 86,000
				RAZEM	86,000
31	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (prace poprawkowe po pracach instalacyjnych i montażu parapetów) 86,0	m ² m ²	 86,000	 86,000
				RAZEM	86,000
32	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (analogia farba Magnat ,kolory pastelowe-ściany i sufitu pokoje , lub innej firmy o równych i wyższych parametrach) 816,02	m ² m ²	 816,020	 816,020
				RAZEM	816,020
33	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (analogia farby MAGNAT CERAMIC lub innej firmy o równych lub wyższych parametrach- korytarz)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		143,7	m ²	143,700	
				RAZEM	143,700
34	Norma indywidualna	Mycie po pracach remontowych okien, drzwi, posadzek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000