

## 2 Wykonanie trawiastej plaży na terenie basenu

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wykonanie trawiastej plaży na terenie basenu</b>			
1 d.1	KNP 01 1312-01.01	Przekopanie starych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.I-II.	m2		
		2000.00	m2	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2 d.1	KNP 01 1314-01.01	Modelowanie terenu płaskiego pod siew trawy. Grunt kat.II.	m2		
		2000.00	m2	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-01	Dowóz humusu samochodami skrzyniowymi z odległości 1 km	m3		
		2000.00*0.02	m3	40.000	
				RAZEM	40.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-04	Dowóz humusu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		60.000	m3	60.000	
				RAZEM	60.000
5 d.1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		2000.00*0.02	m3	40.000	
				RAZEM	40.000
6 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m2		
		2000.00	m2	2000.000	
				RAZEM	2000.000