



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

Krupski Młyn 16.08.2012r.

Dotyczy: Przetarg na przebudowę dachu istniejącego budynku oczyszczalni

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy co następuje:

1. Wydana w projekcie ilość materiałów dotycząca więźby dachowej wynosi 31,8m³ drewna. Wydana w przedmiarach to 17,428-m³ drewna.

Pytanie: Czy pozostałą część drewna do ułożenia ma w swoim zakresie Konsorcjum Gutkowski - Gutkowski z Leszna? Jeśli tak w jaki sposób Zamawiający będzie żądał spełnienia warunków gwarancji dzieląc praktycznie ten sam zakres robót pomiędzy dwóch różnych wykonawców?

Jeśli nie to proszę o prawidłowe uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie.

Odpowiedź: W przedmiarze do przetargu została ujęta tylko więźba dachowa bez deskowania i łat pod blachę trapezową w związku z tym przedmiar jest poprawny. Zakresy robót do wykonania przez poszczególnych Wykonawców są różne ale ściśle od siebie zależne w trakcie montażu. Gwarancja będzie obejmowała te zakresy robót które zostaną wykonane przez poszczególnych Wykonawców.

2. W przedmiarach poz.nr.2 Zamawiający wydał rozebranie elementów więźb dachowych w ilości 441m². Ten sam zakres robót ma Konsorcjum Gutkowski-Gutkowski z Leszna?

Pytanie: Czy przypadkowo te pozycje nie są zdublowane? Jeśli tak to proszę o korektę w przedmiarze robót.

Odpowiedź: W kosztorysie Wykonawcy zadania p.n.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” jest tylko demontaż deskowania, nie ma pozycji rozbiórka więźby w związku z tym pozycje nie są dublowane i poprawnie wpisane do przedmiaru robót.

3. Wydana w projekcie ilość ściąгов stalowych fi20mm w ilości 108mb nie figuruje w przedmiarach robót ani w zakresie robót Konsorcjum Gutkowski-Gutkowski z Leszna.

Pytanie: Czy ściągi należy zamontować? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Montaż ściąгов jest w zakresie Wykonawcy zadania p.n.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”

4. W przedmiarach robót poz. nr. 12 i 14 podano odpowiednia 38szt i 78szt. Z dokumentacji projektowej wynika odpowiednio 48szt i 74szt.

Pytanie: Które ilości są prawidłowe?

Odpowiedź: W przedmiarach pozycja 12 należy przyjąć 48szt, pozycja 14 przedmiaru jest poprawna i wynosi 78szt

5. Podczas prac na wysokościach (wieżba dachowa) przebywanie w obszarze niebezpiecznym jest zabronione.

Pytanie: Czy na okres realizacji zadania obiekt będzie do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy wykonawczej powyższego zakresu robót?

Odpowiedź: Prace muszą być prowadzone jednocześnie przez Wykonawcę zadania p.n.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” i Firmę która wygra niniejszy przetarg. Bezpieczeństwo na budowie uzależnione jest od prawidłowej organizacji robót na terenie budowy (sporządzenie planu BIOZ).

6. W przedmiarach robót poz. nr.1 Zamawiający pisze o rozbiórce pokrycia z papy.

Pytanie: Czy z istniejącego dachu usunięte są już płyty trapezowe i deskowanie?

Kolejność prac wydają się nielogiczna.

Odpowiedź: Zakres robót który ma wykonać Wykonawca zadania p.n.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” nie obejmuje demontażu i utylizacji papy, w związku z tym w trakcie demontażu blach przed demontażem deskowania firma która wygra przetarg musi wykonać demontaż papy i jej utylizację.

Kolejność prac demontażowych jest zasadna i logiczna.