
KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodników żwirowych
ADRES INWESTYCJI : KRUPSKI MŁYN
INWESTOR : Urząd Gminy Krupski Młyn
ADRES INWESTORA : Krupski Młyn ul. Krasickiego 4
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodniki żwirowe			
1	KNP 01	Usypanie brzegów koryta drogi lub placu z gruntu kat.III	m		
d.1	1251-02.01	692.0	m	692.000	
				RAZEM	692.000
2	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem nasion po wysiewie humusu	m ²		
d.1	0209-03	692.0*0.8	m ²	553.600	
				RAZEM	553.600
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (analogia dostawa obrzeży bez montazu)	m		
d.1	0407-02	692.0*0.1	m	69.200	
				RAZEM	69.200
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II (analogia dostawa humusu)	m ³	27.680	
		692.0*0.05*0.8			
				RAZEM	27.680